**PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Arantina- MG**
**OBRA: Reforma e ampliação Creche Municipal Casinha Feliz**
**LOCAL: Rua Francisco Fernandes Alves nº93 - Centro - Arantina/MG**
**PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses**

| | ANEXO C2 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO - COM DESONERADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO** | **UNIDADE** | **DATA BASE** | **FONTE** | **PREÇO REFERENCIAL** |
| | COMP. 01 | **FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE PARA TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO** | **M2** | **set/21** | **SETOP /COTAÇÃO** | **R$ 290,99** |
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| SETOP | ED-20558 | ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (FABRICAÇÃO) | KG | 13,869731 | R$ 2,76 | R$ 38,28 |
| SETOP | ED-20559 | ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM) | KG | 13,869731 | R$ 5,66 | R$ 78,50 |
| SETOP | ED-20609 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICA EXCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E PINTURA | KG | 13,869731 | R$ 12,16 | R$ 168,66 |
| SETOP | ED-50532 | PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | M2 | 0,634196 | R$ 8,76 | R$ 5,56 |
| | | | | | | |
| | | **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO** | **UNIDADE** | **DATA BASE** | **FONTE** | **PREÇO REFERENCIAL** |
| | COMP. 02 | **BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BANCADA DE GRANITO 9EXCLUSIVE BANCADA INCLUSIVE FURAÇÃO)** | **UNID.** | **set/21** | **SETOP /COTAÇÃO** | **R$ 178,24** |
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| ORÇAMENTO | COTAÇÃO 01 | BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE | UNID. | 1,000000 | R$ 77,50 | R$ 77,50 |
| SETOP | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | UNID. | 1,000000 | R$ 86,64 | R$ 86,64 |
| SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,000000 | R$ 14,10 | R$ 14,10 |
| | | | | | | |