ANEXO A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE MATERIAL E OBRA

			FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			DATA: 05/07/2022		
LOCAL: UBS PREFEITO DARCI LANDIM DE CARVALHO - Rua Francisco Caetano 148, Centro - Arantina MG			FORMA DE EXECUÇÃ(		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO LESTE ABRIL/2022 PREÇO DE CUSTO COM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013			( ) DIRETA	(x) INDIRETA	ISS 2%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses					BDI 28,59%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/ LDI	PREÇO UNIT. C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**					**R$ 583,96**
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA , ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,20	R$ 206,42	R$ 265,44	R$ 583,96
2		**REVESTIMENTOS DE PAREDE INTERNO (PINTURA)**					**R$ 21.628,74**
2.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	1.062,10	R$ 2,46	R$ 3,16	R$ 3.359,76
2.2	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	573,47	R$ 12,76	R$ 16,41	R$ 9.409,54
2.3	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	488,63	R$ 14,10	R$ 18,13	R$ 8.859,44
3		**REVESTIMENTOS DE PAREDE INTERNO (AZULEJO)**					**R$ 38.718,07**
3.1	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	461,31	R$ 65,27	R$ 83,93	R$ 38.718,07
4		**LOUÇAS E METAIS / HIDRÁULICA**					**R$ 1.928,67**
4.1	ED-50317	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 52,74	R$ 67,82	R$ 67,82
4.2	ED-22765	TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 497,67	R$ 639,95	R$ 639,95
4.3	ED-48343	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M²	1,00	R$ 337,43	R$ 433,90	R$ 433,90
4.4	ED-50277	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 360,24	R$ 463,23	R$ 463,23
4.5	ED50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM	UN	1,00	R$ 136,53	R$ 175,56	R$ 175,56
4.6	ED50221	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	1,00	R$ 115,25	R$ 148,20	R$ 148,20
5		**TELHADO**					**R$ 34.246,56**
5.1	ED-50663	[illegible] VERTICAL	M	141,62	R$ 63,65	R$ 81,85	R$ 11.591,25
5.2	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	72,00	R$ 39,47	R$ 50,75	R$ 3.654,32
5.3	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2	M²	130,43	R$ 102,23	R$ 131,46	R$ 17.146,01
5.4	ED-48513	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	130,43	R$ 11,06	R$ 14,22	R$ 1.854,98
6		**LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA**					**R$ 4.418,82**
6.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	586,41	R$ 5,86	R$ 7,54	R$ 4.418,82
		TOTAL GERAL DA OBRA					R$ 101.524,82

Assinatura do responsável técnico