ANEXO A MEMORIAL DE CÁLCULO III

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA - MG
OBRA: URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA PARQUE DAS ÁGUAS - ETAPA 01
LOCAL: RUA PRAÇA JOÃO CAETANO - CENTRO - ARANTINA /MG

ESTACAS

DESCRIÇÃO	LARG (M)	COMP (M)	ALT (M)	QUANTIDADE	CONCRETO FCK 25Mpa (m3)	AÇO - 60KG/M³ (KG)	AÇO - 50KG/M³ (KG)	FORMA (m2)
ESTACAS	0,25	0,25	4,00	30,00	-	78,17	17,78	-
			VALOR TOTAL		-	78,17	17,78	-

VIGA DE TRAVAMENTO

DESCRIÇÃO	LARG (M)	COMP (M)	ALT (M)	QUANTIDADE	CONCRETO FCK 25Mpa (m3)	AÇO - 60KG/M³ (KG)	AÇO - 50KG/M³ (KG)	FORMA (m2)
V01	0,20	7,00	0,40	1,00	0,560	8,40	17,28	5,60
V02	0,20	17,20	0,40	1,00	1,376	20,54	42,45	13,76
V03	0,20	11,25	0,40	1,00	0,900	13,40	27,77	9,00
V04	0,20	20,70	0,40	1,00	1,656	24,65	51,09	16,56
V05	0,20	9,10	0,40	1,00	0,728	10,90	22,46	7,28
V06	0,20	5,90	0,40	1,00	0,472	7,15	14,56	4,72
V07	0,20	4,15	0,40	1,00	0,332	5,00	10,24	3,32
			VALOR TOTAL		**6,02**	**90,03**	**185,84**	**60,24**

ESTRUTURA

CONCRETO FCK 25Mpa	AÇO - 60KG/M³ (KG)	AÇO - 50KG/M³ (KG)	FORMA (m2)
6,02	**168,20**	**203,62**	**60,24**

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2025.08.06 11:41:04 -03'00'