ANEXO D - COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Arantina - MG
OBRA: Quadra Poliesportiva
LOCAL: Rua João Evangelista Sodré, lote A,Nossa Senhora de Lourdes, Aracitaba – MG

		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
	COMP. 01	**ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 1,50 M**	**UNID.**	**out/22**	**SETOP**	**R$ 260,67**
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SETOP	MATED-11324	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 10BWG|DIÂMETRO DO FIO: 3,40MM|MASSA LINEAR: 0,0713KG/M)	KG	0,093750	R$ 16,14	R$ 1,51
SETOP	MATED-11325	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 14BWG|DIÂMETRO DO FIO: 2,10MM|MASSA LINEAR: 0,0272KG/M)	KG	0,041250	R$ 18,40	R$ 0,76
SETOP	MATED-11266	TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2"| TIPO DA MALHA: LOSANGULAR| BITOLA DO FIO: BWG 14 (2,10MM))	M2	1,700000	R$ 27,19	R$ 46,22
SETOP	MATED-11579	TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM COSTURA (CLASSE: MÉDIA| DIÂMETRO: 50MM(2")| ESPESSURA: 3,75MM|PESO: 5,23KG/M)	M	1,700000	R$ 92,23	R$ 156,79
SETOP	ED-50380	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R$ 22,96	R$ 22,96
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	R$ 16,21	R$ 32,42

		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
	COMP. 02	**ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 1,90 M**	**UNID.**	**out/21**	**SETOP**	**R$ 320,98**
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SETOP	MATED-11324	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 10BWG|DIÂMETRO DO FIO: 3,40MM|MASSA LINEAR: 0,0713KG/M)	KG	0,118750	R$ 16,14	R$ 1,92
SETOP	MATED-11325	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 14BWG|DIÂMETRO DO FIO: 2,10MM|MASSA LINEAR: 0,0272KG/M)	KG	0,052250	R$ 18,40	R$ 0,96
SETOP	MATED-11266	TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2"| TIPO DA MALHA: LOSANGULAR| BITOLA DO FIO: BWG 14 (2,10MM))	M2	2,200000	R$ 27,19	R$ 59,82
SETOP	MATED-11579	TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM COSTURA (CLASSE: MÉDIA| DIÂMETRO: 50MM(2")| ESPESSURA: 3,75MM|PESO: 5,23KG/M)	M	2,200000	R$ 92,23	R$ 202,91
SETOP	ED-50380	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R$ 22,96	R$ 22,96
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	R$ 16,21	R$ 32,42

		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
	COMP. 03	**ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 2,90 M**	**UNID.**	**out/21**	**SETOP /COTAÇÃO**	**R$ 441,05**
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SETOP	MATED-11324	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 10BWG|DIÂMETRO DO FIO: 3,40MM|MASSA LINEAR: 0,0713KG/M)	KG	0,181250	R$ 16,14	R$ 2,93
SETOP	MATED-11325	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 14BWG|DIÂMETRO DO FIO: 2,10MM|MASSA LINEAR: 0,0272KG/M)	KG	0,079750	R$ 18,40	R$ 1,47
SETOP	MATED-11266	TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2"| TIPO DA MALHA: LOSANGULAR| BITOLA DO FIO: BWG 14 (2,10MM))	M2	3,100000	R$ 27,19	R$ 84,29
SETOP	MATED-11579	TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM COSTURA (CLASSE: MÉDIA| DIÂMETRO: 50MM(2")| ESPESSURA: 3,75MM|PESO: 5,23KG/M)	M	3,100000	R$ 92,23	R$ 285,91
SETOP	ED-50380	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,200000	R$ 22,96	R$ 27,55
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,400000	R$ 16,21	R$ 38,90