	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/ LDI	PREÇO TOTAL
	COMP. 01	**REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO E TELHA TIPO POLICARBONATO, PVC OU FIBROCIMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL**	**M2**			**R$ 12,70**
SEINFRA	ED-50364	AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R$ 22,90	R$ 5,73
SEINFRA	ED-50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R$ 27,91	R$ 6,98

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/ LDI	PREÇO TOTAL
	COMP. 02	**PILAR ROLIÇO COM DIÂMETRO IGUAL A 20CM APLICADA PINTURA LISA, COM ALTURA APARTIR DA RAMPA DE 2,88 METROS, INCLUSIVE SAPATA DE FUNDAÇÃO 0,80MX0,80MX1,00M.**	**UNID.**			**R$ 1.379,89**
SEINFRA	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50M INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	0,64	R$ 71,42	R$ 45,71
SEINFRA	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	0,64	R$ 24,08	R$ 15,41
SEINFRA	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DO AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	20,73	R$ 13,20	R$ 273,65
SEINFRA	ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DO AÇO CA-60,DIÂMETRO (4,2MM A 5,00MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	K6	2,96	R$ 13,95	R$ 41,25
SEINFRA	ED-50107	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO , COLETOR DE ESGOTO LISO 200MM INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,00	R$ 111,48	R$ 334,44
SEINFRA	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA , INCLUSIVE LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,65	R$ 781,70	R$ 505,62
SEINFRA	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	0,58	R$ 9,69	R$ 5,58
SEINFRA	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	1,20	R$ 35,53	R$ 42,64
SEINFRA	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	0,58	R$ 37,61	R$ 21,66
SEINFRA	MATED-31457	TELA DE POLIESTER ESTRUTURANTE APLICAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRINCA)	M2	0,63	R$ 10,21	R$ 6,41
SEINFRA	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2)DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	2,20	R$ 23,40	R$ 51,38
SEINFRA	ED-50498	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	2,28	R$ 15,85	R$ 36,14

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/ LDI	PREÇO TOTAL
	COMP. 03	**ACRÉSCIMO DE LARGURA E EXTENSÃO EM RAMPA DE ACESSO EXISTENTE, COM ATERRO E PISO EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVEPOLIMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE**	**UNID.**			**R$ 9.190,33**
SEINFRA	ED-48213	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS	M2	2,77	R$ 224,47	R$ 620,66

SEINFRA	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA , INCLUSIVE LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,63	R$ 781,70	R$ 488,95
SEINFRA	ED-49647	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO , ESP. 12MM COM REAPROVEITAMENTO 5X, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	10,43	R$ 55,82	R$ 581,92
SEINFRA	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DO AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	34,31	R$ 13,20	R$ 452,83
SEINFRA	ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DO AÇO CA-60,DIÂMETRO (4,2MM A 5,00MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	213,56	R$ 13,95	R$ 2.979,21
SEINFRA	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	M3	15,41	R$ 71,42	R$ 1.100,23
SEINFRA	ED-50599	LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 20MPA, ESP. 8CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO	M2	23,70	R$ 125,17	R$ 2.966,53

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/ LDI	PREÇO TOTAL
	COMP. 04	**PONTO DE EMBUTIR PARA UMA LUMINÁRIA , COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20MM (3/4") , CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM 2, (70° C-450/750V) COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5)METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO, RASGO E ENCHIMENTO.**	**UNID.**			**R$ 176,70**
SEINFRA	ED-48946	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5MM2, 70C, 450/750V	M	10,60	R$ 2,95	R$ 31,27
SEINFRA	ED-49189	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	R$ 10,58	R$ 10,58
SEINFRA	ED-49308	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO	M	5,00	R$ 20,52	R$ 102,60
SEINFRA	ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA /CONCRETO COM ARGAMASSA, DIAMETRO DE 15MM A 25MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1;2;8 (CIMENTO, CAL E AREIA) COM PREPARO MECANIZADO	M	5,00	R$ 2,76	R$ 13,80
SEINFRA	ED-50707	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1") EXCLUSIVE ENCHIMENTO	M	5,00	R$ 3,69	R$ 18,45

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/ LDI	PREÇO TOTAL
	COMP.05	**LETREIRO ACM 0.30X0,50 CM LETRAS 'UBS' - INCLUSIVE INSTALAÇÃO**	**UNID.**			**R$ 2.254,49**
SEINFRA	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R$ 28,40	R$ 85,20
SEINFRA	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R$ 20,94	R$ 125,64
SEINFRA	RO-41431	ESTRUTURA METÁLICA PARA ANDAIMES	M3	8,00	R$ 7,54	R$ 60,32
COTAÇÃO	001	LETREIRO ACM 0.30X0,50 CM LETRAS 'UBS'	UNID.	1,00	R$ 1.983,33	R$ 1.983,33

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/ LDI	PREÇO TOTAL

	COMP.06	MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTO EM PEDRA EXISTENTE ATÉ A ALTURA MÉDIA DE 1,30M, COM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS E LIMPEZA DE TODA SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	UNID.			R$ 75,04
SEINFRA	ED-48503	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA(MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC) INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	0,30	R$ 25,85	R$ 7,76
SEINFRA	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	0,30	R$ 35,53	R$ 10,66
SEINFRA	ED-50756	REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40)CM, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTUMA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DE PEDRA, INCLUSIVE	M2	0,30	R$ 181,56	R$ 54,47
SEINFRA	ED-99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,00	R$ 2,16	R$ 2,16

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIELA ALVES FERNANDES
Data: 11/02/2026 10:21:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br