



PLANTA BAIXA - DEMOLIR
ESC. 1/50




PLANTA BAIXA - CONSTRUIR
ESC. 1/50

CONSTRUÇÕES / DEMOLIÇÕES	LEGENDA PLANTA BAIXA
	ALVENARIA / ESQUADRIA / LOUÇA EXISTENTE A SER MANTIDA
	ESQUADRIA EXISTENTE A SER MANTIDA, SENDO FEITO APENAS MANUTENÇÃO DE PINTURA
	ALVENARIA / ESQUADRIA / LOUÇA EXISTENTE A SER DEMOLIDA / REMOVIDA
	ALVENARIA / ESQUADRIA / LOUÇA NOVA OU A SER SUBSTITUIDA

LEGENDA DE REVESTIMENTOS


SIMBOLO	PAREDE	TETO	PISO
1	REVESTIMENTO CERÂMICO A SER EXECUTADO COM H =1,50M , COM PINTURA COM TINTA LÁTEX/ACRILICA COM 2 DEMÃOS ATÉ O TETO	PINTURA COM TINTA LÁTEX/ACRILICA 2 DEMÃOS	PISO CERÂMICO LISO EXISTENTE A SER MANTIDO
2	REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTEA SER MANTIDO.	PINTURA COM TINTA LÁTEX/ACRILICA 2 DEMÃOS	PISO CERÂMICO LISO EXISTENTE A SER MANTIDO
3	REVESTIMENTO CERÂMICO EM TODAS AS PAREDES ATÉ O TETO A SER EXECUTADO	PINTURA COM TINTA LÁTEX/ACRILICA 2 DEMÃOS	PISO CERÂMICO OU CONCRETO EXISTENTE A SER SUBSTITUIDO POR PISO CERÂMICO LISO PEI IV 45X45CM LISO
4	REVESTIMENTO CERÂMICO A SER EXECUTADO COM H =1,50M , COM PINTURA COM TINTA LÁTEX/ACRILICA COM 2 DEMÃOS ATÉ O TETO	PINTURA COM TINTA LÁTEX/ACRILICA 2 DEMÃOS	PISO CERÂMICO OU CONCRETO EXISTENTE A SER SUBSTITUIDO POR PISO CERÂMICO LISO PEI IV 45X45CM LISO




PLANTA DE COBERTURA
ESC. 1/150

PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESCALA


> COORDENADAS :
21°54'48.79"S/ 44°15'14.39"O




FACHADA FRONTAL
ESC. 1/50



FACHADA LATERAL
ESC. 1/50



CORTE AA
ESC. 1/50



CORTE BB
ESC. 1/50

Aprovações e Registros.

Responsável Técnico:

De Paula
ENGENHARIA | CNPJ: 19.462.869/0001-0
Rua Jose Virgilio, 423 - Loja 01
Bairro Centro - Boa Esperança/MG
Telefone: (35) 38490-4353
E-mail: pri_eng@hotmail.com

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2025.08.05 10:13:33 -03'00'

Engª Civil Priscila C. de Paula Neto – CREA-MG 142702/D

MUNICÍPIO DE ARANTINA

Prefeito Municipal: EDIMAR LUIS DE OLIVEIRA:50579533620 (Assinado de forma digital por EDIMAR LUIS DE OLIVEIRA:50579533620 Dados: 2025.08.07 08:34:08 -03'00') Edimar Luis de Oliveira	CNPJ: 17.952.508/0001-92	Fone: (32) 3296-1254
	Objeto: Reforma e adequação	
Título: Reforma e adequação Creche Municipal Casinha Feliz.		Folha: 01/01
Endereço da obra: Rua Francisco Fernandes Alves, Nº93 - Centro - Arantina/ MG.	Escala: Indicada	
	Data base: Abril./2025	
Conteúdo: PROJETO ARQUITETÔNICO PLANTA BAIXA DE DEMOLIÇÕES E CONSTRUÇÕES, FACHADAS, CORTES, PLANTA DE COBERTURA E SITUAÇÃO/LOCAÇÃO - GOOGLE EARTH.	Revisão Nº 01	Data: 05/08/2025