COMPOSIÇÕES DE CUSTO - NÃO DESONERADO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA - MG

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA PARQUE DAS ÁGUAS - ETAPA 01

LOCAL: RUA PRAÇA JOÃO CAETANO - CENTRO - ARANTINA /MG

		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
	COMP. 01	**SARJETA DE CONCRETO ARMADO EM V, COM FCK 30 MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, LARGURA DE 40CM COM INCLINAÇÃO DE 3% NOS DOIS SENTIDOS, ESP.15CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)**	**M**	**jul/24**	**SEINFRA**	**R$ 88,64**
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SEINFRA	ED-8497	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 35MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	M3	0,0720	R$ 637,99	R$ 45,94
SEINFRA	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	1,9600	R$ 13,93	R$ 27,30
SEINFRA	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	0,4000	R$ 24,08	R$ 9,63
SEINFRA	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	0,0600	R$ 71,42	R$ 4,29
SEINFRA	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	0,0600	R$ 24,77	R$ 1,49

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2025.08.06 11:41:21 -03'00'

Priscila Cristina De Paula Neto

Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D