MEMORIAL DESCRITIVO

Proponente: Prefeitura Municipal de Arantina
Endereço: Rua Dona Sebastiana – Bairro Brejinho – Arantina/MG
Objeto: Execução de artefato de concreto e madeira para fechamento da linha férrea.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Trata-se de um memorial descritivo da execução de artefato de concreto e madeira para fechamento da linha férrea, conforme projeto arquitetônico anexo a este processo.
Para a execução dos serviços, o construtor deverá disponibilizar toda a mão de obra, materiais e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatório das tarefas.
Quaisquer dúvidas referentes a execução as mesmas deverão ser sanadas previamente com o responsável evitando assim retrabalho e atraso no andamento.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS:

A locomotiva possuirá extensão de 85m dividida em locomotivas com vagões de 3,00m x 1,40m x 0,15m (C x A x L), fixadas entre si através corrente soldada nº 8.

Possui 20 vagões, todos vagões possuem painéis com vidro temperado com espessura de 10mm e medida de 1,50m x 0,70m (C x A). Entre os vagões serão fixadas peças de madeira roliça tratada de 1,5m de comprimento, onde terão floreiras com plantas ornamentais (estas serão plantadas pela Prefeitura Municipal.

A locomotiva e os vagões serão confeccionados em estrutura de concreto artesanal, imitando madeira, sendo esse concreto o CP2= 3/1, pintado com textura em argamassa exterior e tinta para piso.

Esta etapa inclui execução, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessários.

Este Memorial possui duas (2) páginas devidamente numeradas e encerra-se nesta data.

Arantina - MG, 24 de outubro de 2022.

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2022.10.24 13:02:25 -03'00'

Priscila C. de Paula
Engenheira Civil
CREA – 142.702/D