ANEXO I A MEMORIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA - MG
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE E REDE DE DRENAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE CALÇAMENTO EXISTENTE.
LOCAL: PRAÇA JOÃO CAETANO - CENTRO - ARANTINA /MG

RUA PRAÇA JOÃO CAETANO

DRENAGEM

DESCRIÇÃO	COMP (M)		LARG (M)	PROF. (M)	QUANTIDADE	ESCAVAÇÃO MECANIZADA (M3)	REATERRO (M3)
REDE 400MM	(8,00 x 5,00)	**40,00**	0,70	1,30	1,00	36,40	26,35
REDE 600MM	7,50 + 60,00 + 50,00 + 50,00	**167,50**	0,90	1,50	1,00	226,13	57,82
						262,53	**84,17**

CALÇAMENTO

COMP. ESQ.	COMP. DIR.	MÉDIA COMP.	LARG.INCIAL	LARG.FINAL	LARG.MÉDIA	MEIO FIO	SARJETA	REGULAÇÃO	CALÇAMENTO
DADOS RETIRADOS DO AUTOCAD						9,25	6,65	21,42	19,42
33,65	33,65	33,65	6,45	7,15	6,80	0,00	67,30	228,82	208,63
DADOS RETIRADOS DO AUTOCAD						0,00	101,70	371,94	341,42
36,90	36,90	36,90	7,40	7,50	7,45	0,00	73,80	274,91	252,77
26,05	26,05	26,05	7,50	7,40	7,45	0,00	52,10	194,07	178,44
8,20	8,40	8,30	7,40	7,50	7,45	0,00	16,60	61,84	56,86
DADOS RETIRADOS DO AUTOCAD						14,00	6,65	84,29	81,99
37,55	37,40	37,48	7,60	7,70	7,65	7,70	74,95	286,68	264,20
VALOR TOTAL						**30,95**	**399,75**	**1523,97**	**1403,72**

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2024.04.10 15:27:51 -03'00'