



QUANTITATIVO GERAL		
MATERIAL:	QUANTIDADE:	UNIDADE:
Disjuntores (16), (16), (16), (10).	04	un
Eletrodutos.	92,25	m
Cabos 6mm.	310	m
Cabos 2.5mm.	101	m
Cabos 1.5mm.	101	m
Quadro de Distribuição.	01	un
Tomadas Dupla.	5	un
Interruptores Simples e Lampadas.	6	un
Refletores.	10	un

SIMBOLOGIA DE REDE E TUBULAÇÃO

ILUMINAÇÃO:	TOMADAS:
PONTO DE LUZ NA LAJE	ALTA (h = 2.10m)
LUMINÁRIA PENDENTE	MÉDIA (h = 1,05m)
PONTO DE LUZ NO FORRO	BAIXA (h=0,30m)
PONTO DE LUZ (REFLETOR)	TELEFONE RJ11
ESPETO OU REFLETOR DE PISO	TOMADA DUPLA
TRILHO ILUMINADO B=circuito, C=comando	Sw THREE WAY
CONDUTORES: FASE, NEUTRO, COMANDO, PARALELO E PROTEÇÃO RESPECTIVAMENTE	S TOMADA SIMPLES
ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO



De Paula

ENGENHARIA | CNPJ: 19.442.968/0001-04

Rua José Virgílio nº423/Loja 01
Bairro Centro - Lima Duarte/MG
Telefone: (32)984904353
E-mail: pri_eng@hotmail.com

Responsável Técnico:

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2026.02.03 10:29:04 -03'00'

Engª Civil Priscila C. de Paula Neto – CREA-MG 142702/D

MUNICÍPIO DE ARANTINA

Prefeita Municipal: EDMAR LUIS DE OLIVEIRA	CNPJ: 17.952.508/0001-92	Fone : (32) 3544-0001
	CONTRATO CONVÊNIO: RECURSO PROPRIO E TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	

Título : CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA- ETAPA 02 (FECHAMENTO, PISO, ARQUIBANCADA E BANHEIROS)

Endereço da obra : Praça Rodrigo Marinho Pires, Jardim Primavera – Arantina/MG,		Área: 761,06m²
		Folha : 01/01
Conteúdo: PROJETO ELETRICO GERAL Planta Baixa e Quadros	Escala : indicada	Revisão Nº 01
	Data base : SEINFRA 10/2025 SINAPI 11/2025	Data : 27/01/2026