ANEXO IV

ESTIMATIVA DE DESPESA

Processo nº 098/2023 - Dispensa nº 033/2023

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	Reator Anaeróbio modelo UASB com as seguintes características mínimas: 3,1 metros de altura 2,0 metros de diâmetro vazão máxima horária de m³/dia de 27m³, 70% de eficiência na remoção de DBO. Capaz de tratar o efluente de 75 pessoas com gasto de 150 litros por pessoa. Espessura de parede da base do equipamento igual ou superior a 10mm e, paredes laterais superior igual ou superior a 5mm de espessura. O equipamento deve prover leito de lodo anaeróbio, comprovada grande área de superfície de contato específica e aderência bacteriológica, suportes de residência bacteriológico, telas, defletores e biofilmes; Dispositivos decantadores internos; Separadores internos de fase Líquida, sólida e gasosa; Fabricado em fibra de vidro com a parte externa lisa e fundo plano	un	1	35.212,36	35.212,36

O valor total para contratação do objeto é de R$ 35.212,36 (trinta e cinco mil, duzentos e doze reais e trinta e seis centavos.

283 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DISPENSA - NOVA LEI